

Дефектная ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	
Раздел 1. Комната 204				
Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7889	
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	15,768	
3	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	
4	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1	
5	Демонтаж: поддонов	шт	1	
6	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
Отделочные работы				
7	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	15,768	
8	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	2,7889	
9	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	2,7889	
10	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	м2	2,7889	
11	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	шт	1	
12	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1	
13	Установка смесителей	шт	2	
14	Установка раковин	компл	1	
15	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	4	
16	Установка поддонов душевых: чугунных глубоких	компл	1	
Раздел 2. Комната 206				
Демонтажные работы				
17	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,6896	
18	Разборка облицовки из панелей пластиковых	м2	15,7184	
19	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	

20	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1	
21	Демонтаж: поддонов	шт	1	
22	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
Отделочные работы				
23	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	15,7184	
24	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	2,6896	
25	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	2,6896	
26	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	шт	1	
27	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1	
28	Установка смесителей	шт	2	
29	Установка раковин	компл	1	
30	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	4	
31	Установка поддонов душевых: чугунных глубоких	компл	1	
Раздел 3. Комната 208				
Демонтажные работы				
32	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,6219	
33	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	10,224	
34	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1	
35	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1	
36	Демонтаж: поддонов	шт	1	
37	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
Отделочные работы				
38	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	2,6219	
39	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	10,224	
40	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	2,20764	
41	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	шт	1	
42	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1	

43	Установка смесителей	шт	2
44	Установка раковин	компл	1
45	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	4
46	Установка поддонов душевых: чугунных глубоких	компл	1
Раздел 4. Комната 212			
47	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	38,695
48	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	5
49	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок стен	м2	0,38695
50	Очистка поверхности щетками пола	м2	15,265
51	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
52	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	м2	35,825
53	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	12,395
54	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	м2	2,87
55	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	шт	6
56	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	м2	35,825
57	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	15,265
58	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	17
59	Монтаж розеток штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке	шт	3
60	Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1
61	Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1
62	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	шт	2
Раздел 5. Комната 210			
Демонтажные работы			
63	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,2344
64	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	13,948
65	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1
66	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	1
67	Демонтаж: поддонов	шт	1

68	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
69	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	10,224
70	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	2,3079
71	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	2,3079
72	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1
73	Унитаз-компакт Cersanit Mito Grey двойной смыв	компл	1
74	Установка смесителей	шт	2
75	Смеситель для ванны Диана однорычажный цвет хром	компл	2
76	Установка раковин	компл	1
77	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	
78	Установка поддонов душевых: чугунных глубоких	компл	1
79	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	37,7435
80	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	5
81	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок стен	м2	37,7435
82	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
83	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 1 мм	м2	35,021
84	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	11,95
85	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	м2	2,72
86	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	шт	6
87	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	м2	35,021
88	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	13,6076
89	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	15,56
90	Монтаж розеток штепсельной: утепленного типа при скрытой проводке	шт	3
91	Монтаж выключателя: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт	1

92	Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
93	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	шт	2	

Подготовил

Начальник службы сервиса



Трубникова Г.Н.